



**Прайс-лист на элементы фасадной системы «А-2FS» из нержавеющей стали  
(для облицовки керамогранитными плитами - керамогранит)**

Артикул	Рис.	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
П		Вертикальная направляющая (профиль П-образный) 15×60×15×2500 мм	м.п.	235,8
К 120		Кронштейн усиленный 120/80×80 мм	шт.	109,2
К 150		Кронштейн усиленный 150/80×80 мм	шт.	127,2
К 190		Кронштейн усиленный 190/80×80 мм	шт.	161,1
К 230		Кронштейн стандартный 230/80×80 мм	шт.	195,3
К 270		Кронштейн стандартный 270/80×80 мм	шт.	229,2
К 300		Кронштейн стандартный 300/80×80 мм	шт.	254,4
У 110		Удлинитель кронштейна 110/80×80 мм	шт.	93,3
ПШ		Термоизолирующая прокладка 80×80×2 мм	шт.	3,7
FS2		Кляммер рядовой	шт.	12,7
FS2-1		Кляммер стартовый	шт.	10,4
БС		Болт М8×20 гайка, шайба (комплект)	к-кт	6,84
4,8×12		Заклепка 4,8×12 ст./ст.	шт.	1,5
4×8		Заклепка 4×10 нерж./нерж.	шт.	2,3
4×8		Заклепка 4×10 нерж./нерж.	шт.	2,3

**Расчет стоимости 1 м<sup>2</sup> системы «А-2FS» на площадь 41,65 м<sup>2</sup>  
(при размере керамогранитных плит 600×600 мм)**

Наименование	Ед. изм.	Расход на 1 м <sup>2</sup>	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Вертикальная направляющая П	м.п.	2,02	235,8	476,316
Кронштейн стандартный К 120	шт.	1,66	109,2	181,272
Удлинитель кронштейна У 110	шт.	1,66	93,3	154,878
Термоизолирующая прокладка ПШ	шт.	1,66	3,7	6,142
Кляммер рядовой	шт.	2,76	12,7	35,052
Кляммер стартовый	шт.	1,1	10,4	11,44
Болт М8×20 гайка, шайба (комплект)	к-кт	1,66	6,9	11,454
Зак. 4,8×12 ст./ст. креп. удл-ля к кронштейну	шт.	6,64	1,5	9,96
Зак. 4×10 нерж./нерж. крепл. к направляющей	шт.	3,32	2,3	7,636
Зак. 4×10 нерж./нерж. крепления кляммеров	шт.	7,73	2,3	17,779
<b>ИТОГО за 1 м<sup>2</sup> фасадной системы А-2FS (нерж.)</b>			<b>912 руб.</b>	

**Примечание:**

\*Стоимость анкера не включена в комплект фасадной системы.

\*Стоимость фасадной системы «А-2FS» на 1 м<sup>2</sup> линейного фасада варьируется в зависимости сложности фасада.